

PRZEKRÓJ NORMALNY-KONSTRUKCYJNY
SKALA 1:50

str.L

km 0+100,00

str.P


Zieleniec

Pobocze

Jezdnia

Pobocze

Zieleniec



Betonowa kostka brukowa bezfazowa grubości 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego
o ciągłym uziarnieniu 0/31,5mm C30/50 gr. 10cm

UWAGA :

Zieleńce wykonać stosując zmienne pochylenie
poprzeczne w granicach 2-8 % w celu niwelacji
występujących różnic w wysokościach terenu.

Nawierzchnia bitumiczna w-wa ścieralna
z AC 11S 50/70 gr. 5cm
Podbudowa bitumiczna z AC 22P 35/50 gr. 7cm
Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego
o ciągłym uziarnieniu 0/31,5mm C50/30 gr. 20cm
Stabilizacja podłoża spoiwem hydraulicznym
Rm=2,5Mpa gr.15 cm

mieszanka kruszywa naturalnego
zagęszczona do Is=1,0 gr. 10cm

Krawężnik betonowy 15cm. x 22cm. x100cm.
Podsypka cementowa-piaskowo 1/4 gr. 5cm.
Ława betonowa z oporem C12/15

Obrzeże betonowe 8cm. x30cm. x100cm.
Ława betonowa z oporem C12/15

PROJEKTOWANIE I NADZORY RENATA STANKIEWICZ 16-400 SUWAŁKI, UL. ELCKA 23			
OBIEKT ADRES	PROJEKTOWANA DROGA GMINNA nr 102123B UL. WOJSKA POLSKIEGO W SEJNACH		DATA 05. 04.2018
	Branża drogowa	Numer uprawnień	Podpis
Projektant	inż.RENATA STANKIEWICZ	PDL/0030/ZOOD/04	
TYTUŁ RYS.	PRZEKRÓJ NORMALNY-KONSTRUKCYJNY KM 0+100,00	SKALA 1:50	RYS.NR D-2.1

000040