


	razem:	521,12
--	--------	--------



Wylaz: dachowy.
Wymiana wylazu na termozalozony o wymiarze
przejscia w swietlosie 80x80cm zgodnie z WT.
Instalacje pozostawione na dachu budynku:
Pozostawione odpowiednio pionow k na uzdroznie-
nie, zakonczenie pionow ponad dach budynku do
wysokosci nowej dachownicy.
Anteny zamocowane na kminach do demontazu na
czas budowy, po jej zakonczeniu ponownie zamonto-
wane.
Przebieg trasy wentylatory wyciagowe 250 do demon-
tazu. Kokolzy z cegly o wysokosci 12-20cm nalezy
namierzac na wysokosc 60cm ponad planowana
podmierznic dachu. Na kokolach nalezy osadzic
podstawy podslupki dachowe i ponownie zamonta-
wac i podlaczyc wentylatory. Wykończenie kokolow
jak dla kminow dachowych.

$$\pm 0,00 = \text{p.p.p.} = 134,39 \text{ m n.p.m.}$$

RZUT DACHU